



COMUNE DI COMIZIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE DI MARCIAPIEDI

PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO

(D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

Quadro Economico – Determinazione degli oneri di smaltimento

Il Progettista



DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI DISCARICA

Si riportano i dati metrici da computo e le valutazioni in € / tonnellate per ogni categoria merceologica di rifiuti desunta da analisi di mercato eseguita interpellando le discariche autorizzate più vicine al sito di cantiere

MATERIALI		CODICE ARTICOLO	QUANTITA' DA COMPUTO (mc)	Peso specifico medio (kg/mc)	U.M.	QUANTITA' (ton)	COSTO UNITARIO (€/ton)	PREZZO
a	Rimozione cordoni stradali		10,750	2100	t	22,58	12	€ 270,90
b	Scavo		112,350	1600	t	179,76	12	€ 2.157,12
c	Fresatura (Codice CER 170302)		254,700	1700	t	432,99	30	€ 12.989,70
d	Scavo		109,200	1600	t	174,72	12	€ 2.096,64
Oneri di smaltimento								€ 17.514,36
Utile Impresa 15%								2.627,15 €
Caratterizzazione materiali								200,00 €
TOTALE ONERI SMALTIMENTO								€ 20.341,51
IVA 22%								4.475,13 €